



Gerüstbau

AMS Dokument zu Nr. 5.1.b-5.4.3
 Verfasser: Hirsch Josef
 Stand: Dezember 2013

Ablaufsystem nach EG-Richtlinien sowie der Betriebssicherheitsverordnung (Betr.SichV)

Zur Information des Bauherrn - Bauleitung

Erforderliche Unterlagen

- Gerüstbaunormen; BGI 663; Fachregeln für den Gerüstbau
- Grundaufgaben für den Gerüstbauablauf lt. Betriebssicherheitsverordnung (Betr.Sich.V) mit den technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2121-1, TRBS 2121-2; TRBS 1203;
- Abstimmung mit dem SiGeKo / AG bzw. SiFa / AN

Name	Funktion (AG,AN,Nutzer)	Dokument/Unterlagen	Aufgaben
			Ausführungsbesprechung - Anlaufberatung <i>schriftl.</i>
			Allg. bauaufsichtliche Zulassung des Gerüsts - Hersteller
			Regelausführung n.Aufbau -u. Verwendungsanl. - Hersteller
			Statischer Nachweis, rechnerisch u. zeichnerisch bei
			Abweichung von der Regelausf. Gefährdungsbeurteilung <i>schriftl.</i>
			Montage-u. Ausführungsplan sowie Montageanweisung <i>schriftl.</i>
			Unterweisung der "Befähigten Person" einschl. Nachweis <i>schriftl.</i>
			Montageleistung - Anleitung u. Aufsicht "Befähigte Person"
			Absturzsichernde Maßnahmen (Kollektiv vor individuell) z.B. <i>MSG</i>
			Montage durch "Geeignete Beschäftigte"
			Während der Montagephase, Sicherungsmaßnahmen,
			Verkehrssicherung, Arbeitsstellensicherung, "Gerüst gesperrt"
			Verwendung gepr. Arbeitsmittel einschl. Prüfzeugnisse <i>schriftl.</i>
			Prüfung Anker-u. Aufstellgrund - Verankerungsprotokolle <i>schriftl.</i>
			Prüfung der erstellten Gerüste durch den Gerüstersteller
			einschl. Abnahme und Übergabeprotokoll (Nutzerprotokoll) <i>schriftl.</i>
			Sichtbare Anbringung "Freigabeschild" an jedem Aufstieg einschl.
			Verbotstafel (Piktogramm) <i>schriftl.</i>
	AG - Bauleitung		Nutzerprüfung mit Freigabe bzw. Mangelanzeige
			Zugangstechnik - Aufzüge - Transportbühnen, Einweisung
			durch den Ersteller einschl. Übergabeprotokoll <i>schriftl.</i>